

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Fundamenty budynku			
1	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m ²	m ²		
d.1	0639-03	(10.32+15.94)*2*0.50	m ²	26.260	
				RAZEM	26.260
2	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	0901-01	0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
3	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian twardy wodoodporny gr. =5cm (Hydromat)	m ²		
d.1	2612-01	(10.32+15.94)*2*0.50	m ²	26.260	
				RAZEM	26.260
4	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (Weber PG211)	m ²		
d.1	0931-01	(10.32+15.94)*2*0.50	m ²	26.260	
				RAZEM	26.260
5	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0931-02	(10.32+15.94)*2*0.50	m ²	26.260	
				RAZEM	26.260
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-16	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KW	Oplata za wysypisko	m ³		
d.1		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Elewacja budynku			
9	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.2	0354-12	13*1.25	m	16.250	
				RAZEM	16.250
10	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - skucie gzymsu budynku	m ²		
d.2	0347-09	0	m ²	0.000	
	analogia			RAZEM	0.000
11	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.2	1001-11	1.50*1.13*13	m ²	22.035	
				RAZEM	22.035
12	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.2	2611-02	(15.49+10.32)*2*3.60-1.13*1.50*13-1.25*2.70	m ²	160.422	
				RAZEM	160.422
13	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (system Weber lub porównywalny)	m ²		
d.2	2612-01	(15.49+10.32)*2*3.60-1.13*1.50*13-1.25*2.70	m ²	160.422	
				RAZEM	160.422
14	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 9 system Weber lub porównywalny	m ²		
d.2	2612-02	(1.50+1.13+1.50)*0.30*13+(2.70+1.25+2.70)*0.30	m ²	18.102	
				RAZEM	18.102
15	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2	2612-08	3.60*4+(1.50+1.13+1.50)*13+(2.70+1.25+2.70)	m	74.740	
				RAZEM	74.740
16	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2	2612-06	(15.49+10.32)*2*3.60-1.13*1.50*13-1.25*2.70	m ²	160.422	
				RAZEM	160.422

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 0-23 d.2 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach $(1.50+1.13+1.50)*0.30*13+(2.70+1.25+2.70)*0.30$	m ² m ²	18.102	
				RAZEM	18.102
18	KNR 4-01 d.2 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
19	KW d.2	Zakup wraz z dostawą parapetów zewnętrznych blaszanych malowanych proszkowo 1.25*13	m m	16.250	
				RAZEM	16.250
20	KNR 0-23 d.2 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (Weber PG211) $(15.49+10.32)*2*3.60-1.13*1.50*13-1.25*2.70$ $(1.50+1.13+1.50)*0.30*13+(2.70+1.25+2.70)*0.30$	m ² m ² m ²	160.422 18.102	
				RAZEM	178.524
21	KNR 0-23 d.2 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome $(15.49+10.32)*2*3.60-1.13*1.50*13-1.25*2.70$	m ² m ²	160.422	
				RAZEM	160.422
22	KNR 0-23 d.2 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm $(1.50+1.13+1.50)*0.30*13+(2.70+1.25+2.70)*0.30$	m ² m ²	18.102	
				RAZEM	18.102
23	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m $(12.65+15.94)*(3.60+0.60)*2$	m ² m ²	240.156	
				RAZEM	240.156
24	KNR 2-02 d.2 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej 0.25*10.32	m ² m ²	2.580	
				RAZEM	2.580
3		Wykonanie podcinki			
25	KNR-W 4- d.3 01 0302-03	Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 8.92	m m	8.920	
				RAZEM	8.920
26	KNR-W 4- d.3 01 0302-01	Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 8.92+4.98+3.60+2.72+1.18+1.18	m m	22.580	
				RAZEM	22.580
27	KNR-W 4- d.3 01 0302-10	Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowej $(14.54+10.32)*2$	m m	49.720	
				RAZEM	49.720
28	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 94.61	m ² m ²	94.610	
				RAZEM	94.610
29	KNR 4-01 d.3 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 94.61	m ² m ²	94.610	
				RAZEM	94.610
4		Instalacja elektryczna			
30	KNR 9 d.4 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich 98	m m	98.000	
				RAZEM	98.000
31	KNR 9 d.4 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
32	KNR 9 d.4 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
33	KNR 9 d.4 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
34	KNNR 9 d.4 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5		Remont ubikacji			
35	KNR 4-02 d.5 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-02 d.5 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNNR 4 d.5 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-02 d.5 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-02 d.5 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		3.000
		3	msc.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
40	KNR 4-02 d.5 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy	m		6.000
		6	msc.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
41	KNR-W 4- d.5 02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 0-12 d.5 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		(1.18+1.21)*2.00*2-0.80*2.00*3	m ²	14.320	
				RAZEM	14.320
43	KNNR-W 3 d.5 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		0.80*2.00*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200